

ПРИЛОГ 1

Бр. у Трговачком регистру: J40/13288/1994
ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ: R 6056426
Адреса: Str. Armeniş nr. 10, bl.J5, sc.A, et.1,
Ap.6, Bucureşti sector 3
TEL: 021/3454838

FAX: 021/345 32 93

GSM: 0744/525056

GSM: 0745/081880

E-MAIL:DAPROMED@yahoo.com

S.C.

DAPROMED S.R.L.

RHITECTURA-CONSULTANTA-DESIGN

Централизатор архитектонских предмерања
Листа материјала (количина) и радова за проучавани објект

Инвестиције/Објект:

УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РУМУНИЈИ, ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М, РЕНОВИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ, ПРЕТВАРАЊЕ ТАВАНА У СТАМБЕНИ ПРОСТОР, ДЕЛИМИЧНА ИЗМЕНА КРОВА, ОГРАДА, ДРВЕНА ПЕРГОЛА НАД ПРЕДЛОЖЕНИМ ПАРКИНГОМ УНУТАР ЗГРАДЕ.

Седиште: Град Букурешт, Sector 1, Str. G-ral Eremia Grigorescu nr.12

Корисник / Иницијатор пројекта: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ

Адреса и контакт подаци корисника: Букурешт, sektor 1, Calea Dorobantilor nr.34

Архитекта пројектант: S.C. DAPROMED IMPEX S.R.L. J40/13288/1994

arh. Bogdan MIHAJ membru OAR Bucuresti 1535, proiect nr.: 22A/2020

Урбанистички сертификат бр.: 182/1923392 од 22.03.2021.

Фаза пројектовања: П.Тх.

І РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Р. Бр.	НАЗИВ ВРСТЕ РАДА	МЈ	ЦЕНА
1.	Скидање и транспорт постојећих кровних покривача од поцинкованог равног лима на гаражи	29.24 м²	
2	Скидање и транспорт постојећег дрвеног оквира, конструкција на столицама - поткровље	125.2 м²	
3	Скидање и транспорт постојећег лима - поткровље	125.2 м²	

II ПРЕДЛОЖЕНЕ УНУТРАШЊЕ ПРЕГРАДЕ, ПРЕГРАДЕ И КОНФЕКЦИЈЕ, ЛАЖНИ ПЛАФОНИ

Р. Бр.	НАЗИВ ВРСТЕ РАДА	МЈ	ЦЕНА
1	Унутрашње преграде од сигурносног фарбаног стакла, са ободом, код тоалета у сутерену, Н = 2,0 м	7.66 м²	
2	Термоизолација минералном вуном типа Isover PLE Plus, топлотна проводљивост 0,035W, класа запаљивости А1, 10 (минимум) +5 цм. дебљина, на постојећем крову поткровља, остала је непромењена. Друга чврста изолација биће предвиђена парном баријером типа Isover Ple Alu.	33.32 м²	
3	Оплата на софиту крова постојећег поткровља, ватросталном оплатом од четинара, есенцијом смрче или бора димензија 3000x96x12.5цм. Безбојна завршна обрада на бази воде типа Askar Aqua	33.32м²	
4	Монтажни термоизолациони панели типа Glupan (од GLULAMA-a) дебљине 10 цм од ОСБ3, Widiwall (гипс ојачан целулозним влакнима) и чврсте полиуретанске пене изнутра, монтирани на дрвене рокове, на новом предложеном крову из поткровља	125.2 м²	
5.	Монтажни термоизолациони кровни панели типа Glupan (од GLULAM-a) дебљине 10 цм, од ОСБ3, Widiwall (гипс ојачан целулозним влакнима) и изнутра чврсте полиуретанске пене, монтирани на дрвене рокове, на новом крову предложеном из постојеће гараже.	29.24 м²	
6	Транспорт материјала директним хабањем. тежина мања од 25 кг припл. удаљеност 30м	10 тона	
7	Истовар тешких материјала – упакованих, тежине 10-50 кг ношењем до 10 м, постављање на рампу, терен.	10 тона	
8	Друмски превоз грађевинског материјала кипером на удаљености од 20 км	8.5 тона	
9	Друмски превоз цемента и монтажних елемената покривеном приколицом друмским путем, на удаљености од 20 км	3.00 тоне	

III УНУТРАШЊЕ ПОДНЕ ЗАВРШИНЕ

Р. Бр.	НАЗИВ ВРСТЕ РАДА	МЈ	ЦЕНА
1	Постављање предложеног храстовог паркета, димензија и изгледа сличног постојећем паркету на 1. спрату, на ректифицивану подлогу са саморазливајућом кошуљицом, варијабилне дебљине (макс. 10 мм) - на 1. спрату предложено: Е06 радна соба .	10.78 м²	
2	Постављање предложеног трослојног дрвеног пода дебљине ~15 мм, на отпорну OSB носећу плочу 20 мм и дрвене носеће лајсне 50к80 цм, са минералном вуном између лењира, у поткровљу: предсобље, дневни боравак, кухиња, радна соба, спаваћа соба	100.75 м²	
3	Постављање предложеног ламината дебљине ~15 мм, на отпорну OSB носећу плочу 20 мм и дрвене носеће лајсне 50к80 цм, са минералном вуном између лајсни, на предложеном поткровљу: складишни простори	29.05 м²	
4	Предложена храстова плинта, висине ~8 цм, слично постојећој на 1. спрату - 1. спрат предложено: Е06 канцеларија	15.17 м	
5	Предложена храстова плинта, висине 8 цм, на предложеном поткровљу: предсобље, дневни боравак, кухиња, радна соба, спаваћа соба	83.13 м	
6	Предложена храстова плинта, висине 8 цм, у предложеном поткровљу: складишни простори	36.61 м	
7	Уградња предложеног пода од меког дрвета дебљине 20 мм на дрвену конструкцију са термоизолационом минералном вуном дебљине 10 цм између носећих греда, у некоришћеном поткровљу	67.78 м²	
8	Стругање и санација постојећег дрвеног паркета - у приземљу; спрат 1.	308.07 м² плинта = 270.77 м	
9	Стругање и санација постојећих степеница од пуног дрвета 33к130 цм - у приземљу предлаже: соба за релаксацију	23 комада еквив.9.86м²	
10	Стругање и санација постојећих степеница од пуног дрвета 33к160 цм - на унутрашњем степеништу између приземља и спрата	4 комада	

IV УНУТРАШЊА ДОРАДА ЗИДОВА

1	Рестаурација декоративних дрвених маски радијатора - у главном приземном предворју	1 комад	
2	Рестаурација или замена постојећих дрвених даски (у зависности од степена истрошености), очување архитектуре, материјала и почетне технологије извођења (прозори, парапети, унутрашње степенишне ограде)	51.81м²	
3	Рестаурација уградног намештаја од дрвета, дрвених стубова и шперплоче - постојеће приземље - П06 радна соба; постојећи спрат 1: Е01 ходник, Е07 канцеларија, Е05 спаваћа соба.	45.48 м²	
4	Рестаурација (фуговање, брушење, полирање) унутрашњих мермерних прозорских даски	5.87 м²	
5	Рестаурација оквира од природног камена од кречњака изнутра	11.07м²	

V. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

1	Предложена унутрашња врата од целуларних дрвених панела фурнираних у подруму: Д19 остава, Д04 спаваћа соба, Д02 ходник	3 ком. 90 x 210 еквив. 5.67 м²	
2	Унутрашња метална врата типа ЕМ1, једнокрилна - опремљена алуминијумским или лименим рамовима, фарбана у електростатичком пољу ALB , опремљена противпровалним системом - у просторију са ограниченим приступом (1. Спрат предлаже се)	1 ком. 80 x 206 еквив. 1.65 м²	
3	МДФ клизна врата, са полиуретаном обојеним системом типа Eclisse - у купатилу предложеног поткровља	1 ком. 80 x 210 еквив. 1.68м²	
4	Клизне плоче до складишних просторија у поткровљу, од фурнираног панела, са интегрисаним клизним системом.	2 ком. 120 x 200 1 ком. 120 x 130 еквив. 6.36 м²	
5	Хармоника врата на радној соби у поткровљу од 4 листа фурнираног дрвета.	1ком. 305 x 210 еквив.6.4м².	
6	Санација или рестаурација металних врата у подруму	2 ком (88x136, 88x179) еквив. 2.9м²	
7	Обнова или рестаурација (где је применљиво, према степену истрошености) постојећих дрвених унутрашњих врата		

VI СПОЉНА СТОЛАРИЈА

1	Предложена спољна врата за додатни улаз из некадашње гараже у унутрашње двориште, од пуног дрвета слична постојећој, са дуплим стаклом.	2.66 м ²	
2	Предложена спољна столарија од дрвета са дуплим стаклом у радној соби, поткровље	1.06м ²	
3	Кровни прозори типа Velux 55x118 цм. потпуно опремљен	8 комада	
4	Рестаурација постојеће спољне столарије - подрум, приземље, спрат, поткровље	76.65 м ²	
5	Рестаурација постојећег витража - приземље: предсобље, дневни боравак, дневни боравак: 1. спрат: ходник	6.77 м ²	
6	Рестаурација спољних улазних врата од пуног дрвета - подрум: прилаз гаражи, секундарни приступ, главни прилаз; поткровље: приступ тераси	10.97м ²	

VII. СПОЉНЕ ЗАВРШИНЕ

1	Провера и рестаурација, у зависности од случаја, спољашњег декоративног малтера од камене прашине на фасадама зграде	982.31м ²	
2	Провера и рестаурација, у зависности од случаја, спољашњег декоративног малтера на околним зидовима	46.83 м ²	
3	Чишћење, пескарење и хидроизолација рамова, прозорских прагова, солбанка, стубова и капитела од брушеног природног камена	131.40 м ²	
4	Рестаурација постојећих решетки од кованог гвожђа за врата и прозоре	72.16 м ²	
5	Предложени слојеви за хидроизолацију и топлотну изолацију балкона и тераса: • дифузиони слој BIKUVAP VP3 (SWISSPOR) перфорирана битуменска мембрана • парна баријера: BIKUVAP V3 алуминијум / полиетиленска фолија • термоизолација од екструдираног полистирена дебљине 5-10 цм типа AUSTROTHERM TOP , са жлебом и федером, монтиран неекспандирајућим полиуретанским лепком. • косински бетон (естрих ојачан диспергованим полипропиленским влакнима) и заштитна изолација • дифузиони слој и компензована перфорирана битуменска мембрана типа СВИССПОР "(или КИША) • хидроизолација топлотно заптивене битуменске мембране типа "MATIZOL SWISSPOR" (или PLUVITEC) • хидроизолациона заштита цементне кошуљице (естрих ојачан полипропиленским влакнима у дисперзији) • MAPELASTIC или KERA FLEX лепак коначне дебљине ~ 5мм • Завршна обрада пода лође и балкона од неклизајућих порцеланских плочица R11	24.8м ²	
6	Периметарска хидроизолациона полица за терасе и балконе	56.87 м	
7	Периметарски сокл од порцеланских плочица на терасама и балконима	56.87 м	
8	Испитивање хидроизолације подрума и полусутерена, посебно у просторима са видљивим инфилтрацијама. Операције: демонтажа постојећег тротоара, имплицитно потпорног слоја, извођење ископа и рестаурација вертикалне хидроизолације, са термозаптивним мембранама на прајмеру ослоњеном на битуменске производе који се могу нанети четком.	129.3 м ²	
9	Провера и замена, у зависности од случаја, постојећег крова од поцинкованог равног лима	198.37м ²	
10	Новопредложени тавански равни кров од лима, са двоструким преклопом типа Ruukki TSP, светло сиве боје	125.2 м ²	
11	Новопредложени равни кровови од лима у гаражи, са дуплим преклопом типа Ruukki TSP, , светло сиве боје	29.24 м ²	
12	Провера и рестаурација постојећих олука од равног лима квадратног пресека	107.61м	
13	Верификација и рестаурација постојећих равних лимених цеви квадратног пресека	469.97м	
14	Провера постојећих црепова/или замена у целини, у зависности од степена истрошености	37.21м ²	
15	Санација софита постојеће стрехе, са смоластом оплатом са летвицама сличним постојећим и са распоредом идентичним постојећем; боја тамно браон, ефекат сатена	47 м	
16	Рестаурација постојећих дрвених штитника са стрехе крова, боја тамно браон, ефекат сатена	63.87 м	
17	Рестаурација поцинкованих или фарбаних лимових прегача у спојним деловима крова са вертикалним елементима (поткровље, димњаци)	70.75м	
18	Замена заштитних прозорских прагова крова од поцинкованог или фарбаног лима.	18.62 м	
19	Транспорт материјала директним хабањем неудобни материјали испод 25 кг удаљеност 30 м.	15 тона	
20	Истовар тешких материјала - упакованих, ношење 10-50 кг до 10 м, постављање на рампу, терен.	15 тона	
21	Друмски превоз грађевинског материјала кипером на удаљености од 20 км.	15 тона	

VIII СПОЉНИ РАДОВИ И УРЕЂИВАЊЕ

1	Рушење постојеће оградe дебљине 35 цм, Н= 1,0 м, од блокова природног камена, за прилаз аутомобилом у двориште из улице Г-рал Еремиа Григореску.	5.10 м	
2	Чишћење прозорских прагова од природног камена од неглачаног зида, спољног намештаја (камене клупе, садилице), спољних степенишних ограда, дебљине ~9 цм и ширине између 45 ÷ 60 цм, технологијом брушења и притиска воде	76.95м	
3	Чишћење и санација постојећег зида од блокова природног камена Н = 90 цм, дебљине 35 ÷ 40 цм	43.9 м	
4	Предложена ограда на улици од панела од кованог гвожђа, висине Н= 95 цм, слично као код постојећих капија.	42.92 м	
5	Капија за кола од кованог гвожђа од 4 лима са хармоничним отварањем - клизна, архитектура слична целој гаритури.	1 ком 510x95 цм еквив. 4.84 м²	
6	Ремонт постојећих ауто и пешачких капија, од 2 кована крилна крила.	2 ком 260x95цм еквив. 2.47м²	
7	Провера, чишћење и санација постојећих спољашњих плочника од природног камена, укључујући и подлогу; Рестаурација тротоара и систематизација косина за излив воде, како би се удаљиле од објекта (нарочито у задњем дворишту)	163.75 м²	
8	Провера, чишћење, поправка или по потреби замена постојећих ивичњака од природног камена	14.95м	
9	Спољно чишћење и обнова степеница од природног камена:	78.68 м	
10	Уређење паркинга у следећој компоненти: • Компактни баласт 15-20 цм • Полиетиленска фолија • Благо армирана бетонска плоча са диспергованим металним влакнима • Цементни полувлажни цемент • Под од природног камена сличан постојећем (врста камена: кречњак)	39.26 м	
11	Новопредложени ивичњаци од природног камена слични постојећим	18.45м	
12	Друмски транспорт материјала, полупроизвода кипером на удаљености од око 20 км.	30 тона	
13	Утовар материјала, тешких и мањих група, бацањем на рампу или у камионом	30 тона	
14	Истовар упакованог материјала тежине 10-50 кг, померан ношењем до 10м, смештен у вагон-рампу.	30 тона	
15	Друмски транспорт бетона или малтера камионом са мешалицом од 5,5 м3 на удаљености од око10км	10 тона	

IX СТРУКТУРА НОВОГ КРОВНОГ ОКВИРА

1-8	Holger ламелирани дрвени оквири, ватроотпорни и антифунгални третирани типа Bochemit (одржава се видљивим) - подупирачи квадратног пресека 15x15 цм (140x140мм.): 12 ком x3.00м. - подупирачи правоугаоног пресека 10x15 цм (75x140мм.): 15 ком. x 3.00м. - панели правоугаоног пресека 8x15 цм (75x160мм.): 40 м. - завршни панели правоугаоног пресека 8x15 цм (75x160мм.): 15 мл. - гребени и хумке правоугаоног пресека 10x20 цм (75x200мм.): 22 м. - рогови правоугаоног пресека 8x15 цм (75x160мм.): 8 ком 8x,00 м. - рогови правоугаоног пресека 81x5 цм (75x160мм.): 12 ком x 7,00 м. - рогови правоугаоног пресека 8x15 цм (75x160мм.): 5 ком x 5,00 м.	0.81 м³ 0.67 м³ 0.48 м³ 0.18 м³ 0.44 м³ 0.77 м³ 1.1 м³ 0.3 м³	
2	Хладно обликовани челични елементи са танким зидовима од коринтског типа, за причвршћивање дрвених елемената	125,00 м²	
3	0,15тф прозорска дизалица	120,00 сати	
4	Директан транспорт материјала , неудобни материјали испод 25 кг, удаљеност 30 м.	8 тона	
5	Истовар тешких материјала - упакованих, депласман 10-50 кг ношењем до 10 м, постављање на рампу, терен.	8 тона	
6	Друмски транспорт материјала, полупроизвода кипером на удаљеност од око 20 км.	8 тона	

Сачинио архитекта Богдан-Кристијан МИХАИ 1535

Члан огранка ОАР Букурешт-РО

LS

S.C. DARPROMED SRL

LS

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у РУМУНИЈИ. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ, ПРОМЕНА ТАВАНА У СТАМБЕНИ ПРОСТОР, ДЕЛИМИЧНО РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ ПРЕКО ПРЕДЛОЖЕНОГ ПАРКИНГА УНУТАР ОБЈЕКТА" Локација: ГРАД БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСКУ БР. 12 Број пројекта: 22 А / 2020 Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ Специјалност: HVAC ИНСТАЛАЦИЈЕ Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Пројектант.: ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
СПИСАК ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА – АМБАСАДА СРБИЈЕ				
2	Списак количина радова вентилације санитарних чворова – вертикални сливници	МЈ	Кол	Цена
1	МОНОСПЛИТ систем који се састоји од: - спољна јединица UE2 - UI2 унутрашња јединица са следећим карактеристикама: * капацитет хлађења 9000 Btu/h;; * капацитет грејања 9500 Btu/h; - кондензациона пумпа.	ком	2	
2	MONOSPLIT систем који се састоји од: - спољна јединица UE1 - унутрашња јединица UE1 са следећим карактеристикама: * капацитет хлађења 12000 Btu/h; * капацитет грејања 12500 Btu/h; - кондензациона пумпа.	ком	9	
3	MONOSPLIT систем који се састоји од: - спољна јединица UE1 - унутрашња јединица UI1 са следећим карактеристикама: * капацитет хлађења 24000 Btu/h; * капацитет грејања 25000 Btu/h; - кондензациона пумпа.		1	

БЕЛЕШКА:

- 1) Списак количина не садржи опрему и материјале за климатизацију станова
- 2) Количине материјала назначене у овом документу су процењене и могу се променити у наредним фазама пројектовања, као резултат ажурирања информација које су чиниле основу теме.
- 3) За све артикле понуђач ће укључити све потребне материјале, транспорт, монтажу, машинску обраду, спровођење радова и пуштање у рад (укључујући све материјале и секундарне делове неопходне за пуштање у рад), сабијање, испитивање/узорковање, одобрење (ако је примењиво), одговарајућу заштиту против- корозија, гаранција на производ;
- 4) Процена количина материјала не укључује технолошке губитке. Понуђач ће их проценити и биће укључене у јединичне цене за одговарајуће артикле;
- 5) Ова листа материјала и опреме ће се консултовати заједно са спецификацијама
- 6) Понуђач има обавезу да провери све количине које одговарају артиклима и да евентуално неслагање пријави наручиоцу и пројектанту.
- 7) Понуђач ће у понуди узети у обзир и ситуације извршења и временске прилике на локацији у вези са односним периодом извршења. Трошкови ће бити процењени у складу са тим.
- 8) Пажњом извршиоца приликом проласка доводних цеви са термичким средством кроз ватроотпорне зидове, убоде ће бити заштићене материјалима који ће обезбедити исту отпорност као и пробушени елемент.
- 9) У овој листи нису обухваћени фитинзи (колена, редукције, фитинзи итд.) и ситни материјали, које ће на лицу места обрачунати извршилац.
- 10) Градитељ има обавезу да узме у обзир материјалне губитке јер ће се извођење извршити на постојећем објекту.

Сачинио,

инж Александру Крецу

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у РУМУНИЈИ. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ, ПРОМЕНА ТАВАНА У СТАМБЕНИ ПРОСТОР, ДЕЛИМИЧНО РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ ПРЕКО ПРЕДЛОЖЕНОГ ПАРКИНГА УНУТАР ОБЈЕКТА"

Локација: ГРАД БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСКУ БР. 12

Број пројекта: 22 А / 2020

Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ

Специјалност: ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.

Дизајнер сп.: ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

ЛИСТА КОЛИЧИНА СПОЉНЕГ МАТЕРИЈАЛА

Р.бр.	Назив	МЈ	Укупно	Цена
			Количина	
1	2	3	4	
1	Инспекцијски димњак за ПВЦ канализацију, пречника 400 мм и покривач пута В125 (потпуно опремљен), Н камина = 1мин-2мак	ком	2	
2	Инспекцијски димњак за ПВЦ канализацију, пречника 800 мм и покривач пута В125 (потпуно опремљен), Н камин = 1мин-2мак	ком	7	
3	Ватромерни водомер пречника 630мм; потпуно опремљен са "У" 2" филтер, 1 ½ " водомер и 2 неповратна вентила2"	ком	1	
4	Тераса пријемник	ком	3	
5	ПВЦ цев СН 2 Ø110	м	78	
6	ПВЦ цев СН 2 Ø160	м	46	
7	Teava PVC SN 2 Ø 200	м	10	
8	ПЕИД цев ПЕ100 ПН10, Ø 63	м	10	
9	Извођење теста цурења ПВЦ цеви	м	134	
10	Извођење испитивања притиска PEID цеви	м	10	
11	Бушење и постављање цеви	м³	36	
12	Испуњавање и збијање	м³	29	
13	Песак	м³	4	
14	Друмски транспорт материјала, полупроизвода са приколицом на удаљеност = 15 км.	тон	3	
15	Транспорт материјала индиректним ношењем незграпни материјали испод 25 кг; удаљеност 40м	тон	3	
16	Утовар материјала, тешких и ситних материјала	тон	3	
17	Истовар ... тешког материјала -паковани материјали 0-50 кг ношењем до 10м; постављање на вагон-рампи	тон	3	
18	Друмски транспорт земље или шута са кипером на удаљеност = 10км	тон	15	

Напомена: Потребни материјал према проценама.

Извршилац има обавезу да провери количине према пројекту

Сачинио,

инж Александру Крецу

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у РУМУНИЈИ. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И ФУНКЦИОНАЛНА АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ, ПРОМЕНА ТАВАНА У СТАМБЕНИ ПРОСТОР, ДЕЛИМИЧНО РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ ПРЕКО ПРЕДЛОЖЕНОГ ПАРКИНГА УНУТАР ОБЈЕКТА"

Локација: ГРАД БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСКУ БР. 12

Број пројекта: 22 А / 2020

Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ

Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.

Дизајнер сп.: ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
1				
1	Монтажа и повезивање Расветне светиљке различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. - Светиљка типа IP20/IP44 – сходно плану	ком	64	
2	Монтажа и повезивање расветне светиљке различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке и прибор. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. Светиљка типа IP20/IP44 – сходно плану	ком	26	
3	Монтажа и повезивање расветне светиљке различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке и прибор. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. Уградна рефлекторска лампа IP20/IP44 – сходно плану	ком	3	

ОБРАЗАЦ ФЗ				
Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г. РУМУНИЈА. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ, ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места" Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСЦУ БР. 12 Број пројекта: 22 А / 2020 Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ Генерални дизајнер: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Дизајнер сп.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.				
СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА				
Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
4	Монтирање и повезивање расветних светиљки различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. -Систем осветљења са клизном шином и подесивим пројекторима	ком	5	
5	Монтирање и повезивање расветних светиљки различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. -Спољно пројекторско расветно тело, примењено монтирање	ком	6	
6	Монтирање и повезивање расветних светиљки различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. -Спољно пројекторско расветно тело, монтирано у тротоар	ком	9	

Количински списак електричних инсталација 03.201

ОБРАЗАЦ ФЗ				
Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г. РУМУНИЈА. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ, ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места" Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСЦУ БР. 12 Број пројекта: 22 А / 2020 Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ Генерални дизајнер: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Дизајнер сп.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА				
Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
1	Монтирање и повезивање расветне светиљке различите врсте светиљки, укључујући монтажне додатке. Тип за свако од расветних тела ће одредити архитекта и корисник. -Спољна ЛЕД тракаста расвета са алуминијумским профилем, монтирана у прорез за стуб перголе. Дужина 0,9м	ком	8	
2	Набавка или рестаурација постојећих расветних тела – предрачун	ком	121	

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г.
РУМУНИЈА. ВИСНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА
ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ,
ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места”
Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА
ГРИГОРЕСЦУ БР. 12
Број пројекта: 22 А / 2020
Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ
Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Генерални дизајнер: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.
Дизајнер сп.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	
---	--

Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
1	Набавка утичница – процена Артикал ће бити укључен у понуди градитеља	ком	219	
2	Монтажа кутија уређаја Артикал ће бити укључен у понуди градитеља	ком	219	

Количински списак електричних инсталација	03.201
---	--------

ОБРАЗАЦ Ф3

Проекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г.
РУМУНИЈА. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА
ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ,
ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места"
Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА
ГРИГОРЕСЦУ БР. 12
Број пројекта: 22 А / 2020
Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ
Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.
Пројектант сп.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	
---	--

[illegible]

ОБРАЗАЦ Ф3	
-------------	--

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г.
РУМУНИЈА. ВИСНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА
ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ,
ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места"
Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА
ГРИГОРЕСЦУ БР. 12
Број пројекта: 22 А / 2020
Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ
Специјалност: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.
Пројектант сп.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

СПИСАК КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	
---	--

Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
3	Набавка и монтажа ЕЛЕКТРИЧНОГ БРОЈИЛА - ТЕГ, према електро шеми (IE0.2), монтажа.	ком	1	

	Добављач ће такође разрадити пројекат машинске обраде.			

Пројекат: „УРЕЂЕЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ СЕДИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у г. РУМУНИЈА. ВИСИНСКИ РЕЖИМ С + Д + П + 1Е + М. ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТОЈЕЋА ЗГРАДА, КОНВЕРЗИЈА ПОДУ У ЛОКАЛНОМ ПРОСТОРУ, ДЕЛИМИЧНА РЕНОВИРАЊЕ КРОВА, ОГРАДЕ, ПРЕКО ДРВЕНЕ ПЕРГОЛЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ ПАРКИНГ НА лицу места"
Локација: ОПШТИНА БУКУРЕШТ, СЕКТОР 1, Улица Г-РАЛ ЕРЕМИА ГРИГОРЕСЦУ БР. 12
Број пројекта: 22 А / 2020
Корисник: АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БУКУРЕШТУ
Специјалност: САНИТАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Генерални пројектант: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.
Пројектант сп.: ADCA PROIECT GROUP S.R.L.

СПИСАК КОЛИЧИНА И ОПРЕМЕ САНИТАРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА				
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ				
Р.бр.	Опис	МЈ	Количина	Цена
1	Извођење испитивања притиска у водоводним цевима Артикал ће бити укључен у понуду градитеља	м	186	
2	Прање цеви Артикал ће бити укључен у понуду градитеља	м	186	
3	Потпорни склоп са навојном шипком, U/ L профилима или огрлице и гумење заптивке за цеви Артикал ће бити укључен у понуду градитеља	кг	9.3	
4	Систем вакуумског заптивања према плановима архитекта и плановима заштите од пожара Артикал ће бити укључен у понуду градитеља	кг	1.86	

Напомена: 1. Списак количина које се односе на санитарне објекте је информативног карактера, ове заједно са батеријама бира корисник заједно са архитектом;

Напомена: 2. Количине материјала назначене у овом документу су процене и могу бити подложне променама у наредним фазама пројектовања, као резултат ажурирања информација које су чиниле основу теме пројектовања;

Напомена: 3. За све ставке Понуђач ће укључити све потребне материјале, транспорт, монтажу, машинску обраду, пуштање у рад и рад (укључујући све материјале и секундарне делове потребне за пуштање у рад), сабијање, испитивање/узорковање, одобрење (ако је примењиво), одговарајуће анти -заштита од корозије, гаранција на производ;

Напомена: 4. Цена количине материјала не укључује технолошке гуме. Понуђач ће их ценити и биће укључене у јединствене цене за одговарајуће артикле;