

ANEXA 1

NR. REGISTRUL COMERTULUI : J40 / 13288 / 1994
 COD UNIC DE INREGISTRARE: R 6056426
 Adresa: Str. Armeris, nr.10, bl. J5, sc. A, et.1, ap. 6,
 Bucuresti, sector 3
 TEL : 021/345 48 38
 FAX : 021/345 32 93
 GSM : 0744/525 056
 GSM : 0745/081 880

E-MAIL: DARPROMED@yahoo.com

ARHITECTURA•CONSULTANTA•DESIGN

CENTRALIZATOR ANTEMASURATOARE ARHITECTURA
**LISTA CANTITATI DE MATERIALE SI LUCRARI
 PENTRU OBIECTIVUL STUDIAT**

Investitie /Obiectiv:

AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA IN ROMANIA, REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M, RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIAL ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUSA IN INCINTA.

Amplasament: Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 12

Beneficiar/Initiator Proiect: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI

Adresa si coordonate beneficiar: Municipiul Bucuresti, sector 1, Calea Dorobantilor nr. 34

Proiectant Arhitectura: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. J40/13288/1994

arh. Bogdan MIHAI membru OAR Bucuresti 1535, proiect nr.: 22A/2020

Certificat de urbanism nr.: 182/ 1923392 din 22.03.2021

Faza de proiectare: P.Th.

DEMOLARI si DEZAFECTARI

Nr. Crt.	DENUMIRE TIP LUCRARE	UM	COST
1.	Desfacere si transport invelitoare acoperis existent, din tabla plana zincata la garaj	29.24 mp	
2.	Desfacere si transport sarpanta existenta din lemn, structura pe scaune - pod	125.2 mp	
3.	Desfacere si transport invelitoare existenta din tabla - pod	125.2 mp	

COMPARTIMENTARI INTERIOARE PROPUSE, PARTITII si CONFECTII, PLAFOANE FALSE

1.	Partitii interioare din sticla securit vopsita, cu bizot perimetral, la grupurile sanitare de la demisol, H = 2.0 m inaltime	7.66 mp	
2.	Termoizolare cu vata minerala tip Isover PLE Plus, Conductivitate termica 0.035W, Clasa de combustibilitate A1, 10 (minim) +5 cm. grosime, la acoperisul existent al mansardei, ramas nemodificat. Al doile strast de izolatie va fi prevazut cu bariera contra vaporilor tip Ispver Ple Alu.	33.32 mp	
3.	Lambrișare la intradosul acoperisului mansardei existente, cu lambriu din lemn rasinos ignifugat, esenta molid sau pin cu dimensiuni 3000x96x12.5 cm. Finisaj incolor pe baza de apa tip Askar Aqua.	33.32 mp	
4.	Panouri termoizolatoare prefabricate de acoperis tip Glupan (de la GLULAM) 10 cm grosime, alcatuite din fete OSB3, Widiwall (gips armat cu fibre de celuloza) si spuma poliuretana rigida la interior, montate pe capriori din lemn, la acoperisul nou propus de la mansarda	125.2 mp	
5.	Panouri termoizolatoare prefabricate de acoperis tip Glupan (de la GLULAM) 10 cm grosime, alcatuite din fete OSB3, Widiwall (gips armat cu fibre de celuloza) si spuma poliuretana rigida la interior, montate pe capriori din lemn, la acoperisul nou propus de la garajul existent.	29.24 mp	
6.	Transportul materialelor prin purtat direct. greutate sub 25 kg distanta aprox. 30m	10 tone	
7.	Descarcarea materialelor grele – ambalate, 10-50 kg deplasare prin purtare pana la 10 m, asezare pe auto-rampa, teren.	10 tone	
8.	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 20 km	8.5 tone	
9.	Transportul rutier al cimentului si prefabricatelor cu autocarosata pe pneuri, pe distanta de 20 km	3.00 tone	

FINISAJE PARDOSELI INTERIOARE

1.	Montare pardoseala propusa din parchet din lemn de stejar, cu dimensiuni si aspect similar parchetului existent la etajul 1, pe suport rectificat cu sapa autonivelanta, cu grosime variabila (max 10 mm) - la etaj 1 propus: E06 birou.	10.78 mp	
2.	Montare pardoseala propusa din parchet din lemn triplustratificat ~15 mm grosime, pe placa suport OSB ignifugat 20 mm, si rigle suport din lemn 50x80 cm, cu vata minerala intre rigle, la mansarda: vestibul, living, bucatarie, camera de studiu, dormitor	100.75 mp	
3.	Montare pardoseala propusa din parchet laminat ~15 mm grosime, pe placa suport OSB ignifugat 20 mm, si rigle suport din lemn 50x80 cm, cu vata minerala intre rigle, la mansarda propusa: spatii depozitare	29.05 mp	
4.	Plinta propusa din lemn de stejar, ~8 cm inaltime, similara celei existente la etajul 1 – etaj 1 propus: E06 birou	15.17 ml	
5.	Plinta propusa din lemn de stejar, 8 cm inaltime, la mansarda propusa: vestibul, living,	83.13 ml	

	bucatarie, camera de studiu, dormitor		
6.	Plinta propusa din lemn de stejar, 8 cm inaltime, la mansarda propusa: spatii depozitare	36.61 ml	
7.	Montare dusumea propusa din lemn de rasinoase, 20 mm grosime pe structura din lemn cu termoizolatie vata minerala 10 cm grosime intre grinzile suport, in pod necirculabil	67.78 mp	
8.	Raschetare si reconditioanare parchet existent din lemn - la parter; etaj 1.	308.07 mp plinta = 270.77 ml	
9.	Raschetare si reconditionare trepte existente din lemn masiv 33x130 cm – la parter propus: camera relaxare	23 bucati echiv. cu 9.86 mp.	
10.	Raschetare si reconditionare trepte existente din lemn masiv 33x160 cm – la scara interioara intre parter si etaj	4 bucati	

FINISAJE INTERIOARE PERETI

1.	Reconditionarea mastilor decorative din lemn ale caloriferelor – in vestibul principal parter	1 bucata	
2.	Reconditionarea glafurilor existente din lemn sau inlocuirea acestora (in functie de gradul de uzura), pastrandu-se arhitectura, materialul si tehnologia de executie initiale (ferestre, parapeti, parapet scara interioara)	51.81 mp	
3.	Reconditionarea mobilierului de lemn incastat, a coloanelor si placajelor de lemn – parter existent – P06 birou; etaj1 existent: E01 hol, E07 birou , E05 dormitor.	45.48 mp	
4.	Reconditionarea (chituire, slefuire, lustruire) glafurilor din marmura de la interior	5.87 mp	
5.	Reconditionarea ancadramentelor din piatra naturala calcaroasa de la interior	11.07 mp	

TAMPLARII INTERIOARE

1.	Usi interioare propuse din panouri celulare din lemn furniruit la demisol propus: D19 depozitare, D04 dormitor, D02 hol	3 buc. 90 x 210 echiv. 5.67 mp.	
2.	Usi metalice interioare tip EMI, intr-un canat – prevazute cu tocuri din aluminiu sau tabla, vopsite in camp electrostatic ALB, echipata cu sistem antiefracție – la camera cu acces limitat (etaj 1 propus)	1 buc. 80 x 206 echiv. 1.65 mp.	
3.	Usa glisanta din MDF, cu sistem tip Eclipse vopsit poliuretanice - la sala de baie din mansarda propusa	1 buc. 80 x 210 echiv. 1.68 mp.	
4.	Panouri glisante spre spatiile de depozitare de la mansarda, din panel furniruit, cu sitem de culisare integrat.	2 buc. 120 x 200 1 buc. 120 x 130 echiv. 6.36 mp.	
5.	Ușa armonica la camera de studiu mansarda alcatuita din 4 foi din lemn celular furniruit.	1 buc. 305 x 210 echiv. 6.4mp.	
6.	Reconditionarea sau refacerea usilor metalice din subsol	2 buc (88x136, 88x179) echiv. 2.9 mp.	
7.	Reconditionarea sau refacerea (unde este cazul, conf. stadiului de uzura) usilor interioare existente din lemn	-	

TAMPLARII EXTERIOARE

1.	Ușa exteriora propusa la accesul suplimentar din fostul garaj spre curtea interioara, din tamplarie din lemn masiv similara celor existente, cu geam termopanel	2.66 mp	
2.	Tamplarie exteriora propusa din lemn cu geam termopanel la camera de studiu, mansarda	1.06 mp	
3.	Tabachere acoperis - luminatoare tip Velux 55x118 cm. echipate complet	8 bucati	
4.	Reconditioanare tamplarie exteriora existenta – demisol, parter, etaj, mansarda	76.65 mp	
5.	Reconditioanare vitralii existente – parter: vestibul, sufragerie, salon: etaj 1: hol	6.77 mp	
6.	Reconditioanare usi exteriora de acces din lemn masiv – demisol: acces garaj, acces secundar, acces principal; mansarda: acces terasa	10.97 mp	

FINISAJE EXTERIOARE

1.	Verificare si refacere dupa caz tencuiala decorativa exteriora din praf de piatra pe fatadele cladirii	982.31 mp	
2.	Verificare si refacere dupa caz tencuiala decorativa exteriora pe zidurile de imprejmuire ale proprietatii	46.83 mp	
3.	Curatare, sablare si impermeabilizare ancadramente , glafuri, solbancuri, coloane si capiteluri din piatra naturala slefuita	131.40 ml	
4.	Reconditionare grilaje existente din fier forjat la usi si ferestre	72.16 mp	
5.	Straturi propuse pentru hidroizolarea si termoizolarea balcoanelor si teraselor : strat de difuzie BIKUVAP VP3 (SWISSPOR) membrana bituminoasa perforata bariera contra vaporilor: BIKUVAP V3 folie de aluminiu/ polietilena termoizolatie polistiren extrudat 5-10 cm. grosime tip AUSTROTHERM TOP, cu nut si feder, montata cu adeziv poliuretanice neexpandabil. beton de panta (sapa armata cu fibre din polipropilena in dispersie) si protectie termoizolatie strat de difuzie si compensare membrana bituminoasa perforata tip "MATIZOL SWISSPOR" (sau PLUVITEC) hidroizolatie membrana bituminoasa termosudabila tip "MATIZOL SWISSPOR" cu ardezie 4 (4,5) kg/mp. sapa ciment protectie hidroizolatie (sapa armata cu fibre din polipropilena in dispersie) adeziv MAPELASTIC sau KERAFLEX grosime finala ~5mm Finisaj pardoseala logii si balcoane din gresie portelanata antiderapanta R11	24.8 mp	

6.	Scafa perimetrala hidroizolatie la terase si balcoane	56.87 ml	
7.	Plinta perimetrala din gresie portelanata la terase si balcoane	56.87 ml	
8.	Investigarea hidroizolatiilor subsolului si demisolului, in special in zonele vizibile cu infiltratii. Operatiuni: desfacerea trotuarului existent, implicit a stratului suport, executarea sapaturilor si refacerea hidroizolatiilor verticale, cu membrane termosudabile pe suport amorsat cu produse bituminoase pensulabile.	129.3 mp	
9.	Verificare si inlocuire dupa caz invelitoare existenta din tabla plana zincata	198.37 mp	
10.	Invelitoare din tabla plana nou propusa mansarda, cu dublu falt tip Ruukki TSP, culoare gri deschis	125.2 mp	
11.	Invelitoare din tabla plana nou propusa la garaj, cu dublu falt tip Ruukki TSP, culoare gri deschis	29.24 mp	
12.	Verificare si refacere jgheaburi existente din tabla plana cu sectiune patrata	107.61 ml	
13.	Verificare si refacere burlane existente din tabla plana cu sectiune patrata	469.97 ml	
14.	Verificarea olanelor existente / sau inlocuirea acestora in integralitate, in functie de stadiul de uzura	37.21 mp	
15.	Refacerea intradosului streasinilor existente, cu lambriuri din lemn rasinos cu lamele similare cu cele existente si cu dispunere identica cu cea existenta; comatica brun inchis, efect satinat	47 mp	
16.	Refacere paziilor existente din lemn de la streasinile acoperisului, comatica brun inchis, efect satinat	63.87 ml	
17.	Refacerea sorturilor din tabla zincata sau vopsita ale in zonele de racord ale invelitorii cu elementele verticale (atic , cosuri de fum)	70.75 ml	
18.	Inlocuirea glafurilor de protectie ale aticelor acoperisului, din tabla zincata sau vopsita.	18.62 ml	
19.	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 30 m.	15 tone	
20.	Descarcarea materialelor grele – ambalate,10-50 kg deplasare prin purtare pana la 10 m, asezare pe auto-rampa, teren.	15 tone	
21.	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe o distanta de 20 km.	15 tone	

LUCRARI SI AMENAJARI EXTERIOARE

1.	Demolare imprejmuire existenta 35 cm grosime, H = 1.0 m, alcatuita din blocuri de piatra naturala, pentru realizarea accesului auto in curtea dinspre strada G-ral Eremia Grigorescu.	5.10 ml	
2.	Curatare glafuri din piatra naturala neslefuita de la zidul de imprejmuire, mobilier exterior (bancute din piatra, jardiniere), parapeti scari exterioare, cu grosimi ~9 cm si latimi cuprinse intre 45÷60 cm, prin tehnologii de sablare si presiune cu apa	76.95 ml	
3.	Curatare si reconditionare zid existent de imprejmuire din blocuri de piatra naturala H = 90 cm, grosime 35÷40 cm	43.9 ml	
4.	Imprejmuire propusa la strada din panouri alcatuite din fier forjat, inaltime H = 95 cm, similare cu cele ale portilor existente.	42.92 ml	
5.	Poarta auto din fier forjat alcatuite din 4 foi cu deschidere armonica – culisanta, cu arhitectura similara intregului ansamblu.	1 bucata 510x95 cm. echiv. 4.84 mp.	
6.	Reconditionare porti existente auto si pietonale, alcatuite din 2 foi batante din fier forjat.	2 bucati 260x95 cm echiv. 2.47 mp.	
7.	Verificare, curatare si reconditionare pavimente exterioare existente din piatra naturala , inclusiv a stratului suport ; Refacerea trotuarelor de protectie si sistematizarea pantelor pentru dirijarea apelor, in vederea indepartarii de soclul constructiei (in special in curtea din spate)	163.75 mp	
8.	Verificare , curatare , reconditionare sau inlocuire dupa caz borduri existente din piatra naturala	14.95 ml	
9.	Curatare si reconditionare trepte exterioare din piatra naturala :	78.68 ml	
10.	Amenajare pacare auto in urmatoarea componenta : Balast compactat 15-20 cm Folie polietilena Placa beton slab armat cu fibre metalice in dispersie Sapa semi-umeda ciment Pardoseala din piatra naturala similara celei existente (tipul pietrei: calcaroasa)	39.26 mp	
11.	Borduri din piatra naturala nou propuse similare celor existente	18.45 ml	
12.	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de aprox.20 km.	30 tone.	
13.	Incarcarea materialelor, grupa grele si marunte, prin aruncare pe rampa sau teren-cu autospeciala	30 tone.	
14.	Descarcarea materialelor ambalate cu greutate 10-50 kg, deplasate prin purtare pana la 10m, asezare in vagon-rampa.	30 tone.	
15.	Transportul rutier al betonului sau mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc pe o distanta de aprox.10km	10 tone.	

STRUCTURA SARPANTEI NOI A ACOPERISULUI

1-8.	Elemente de sarpanta din lemn lamelar stratificat tip Holver, tratat ignifug si antifungic tip Bochemit (pastrate la vedere) - popi cu sectiune patrata 15x15 cm.(140x140mm.): 12 buc. x 3.00ml. - popi cu sectiune dreptunghiulara 10x15 cm.(75x140mm.): 15 buc. x 3.00ml. - pane cu sectiune dreptunghiulara 8x15 cm.(75x160mm.): 40 ml. - pane de capat cu sectiune dreptunghiulara 8x15 cm.(75x160mm.): 15 ml. - coame si dolii cu sectiune dreptunghiulara 10x20 cm.(75x200mm.): 22 ml. - capriori cu sectiune dreptunghiulara 8x15 cm.(75x160mm.): 8 buc x 8.00 ml. - capriori cu sectiune dreptunghiulara 8x15 cm.(75x160mm.): 12 buc x 7.00 ml. - capriori cu sectiune dreptunghiulara 8x15 cm.(75x160mm.): 5 buc x 5.00 ml.	0.81 mc. 0.67 mc. 0.48 mc. 0.18 mc. 0.44 mc. 0.77 mc 1.1 mc 0.3 mc	
2	Elemente de otel cu pereti subtiri formate la rece tip corint, pentru fixarea elementelor din lemn	125,00 mp.	
3.	Macara de fereastră 0,15 tf	120,00 ore	
4.	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 30 m.	8 tone	
5	Descarcarea materialelor grele – ambalate,10-50 kg deplasare prin purtare pana la 10 m, asezare pe auto-rampa, teren.	8 tone	
6	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de aprox.20 km.	8 tone	

Intocmit, arh. Bogdan-Cristian MIHAI 1535
Membru OAR filiala Mun. Bucuresti-RO
LS

S.C. DARPROMED SRL
LS

Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUISA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII HVAC Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.					
LISTA DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE – AMBASADA SERBIEI					
2	Lista cantitati de lucrari climatizare	U.m.	Can t.		
1	Sistem MONOSPLIT alcatuit din: -o unitate exterioara UE2 -o unitate interioara UI2 cu urmatoarele caracteristici: *capacitate racire 9000 Btu/h; *capacitate incalzire 9500 Btu/h; -pompa de condens.	buc	2		
2	Sistem MONOSPLIT alcatuit din: -o unitate exterioara UE1 -o unitate interioara UI1 cu urmatoarele caracteristici: *capacitate racire 12000 Btu/h; *capacitate incalzire 12500 Btu/h; -pompa de condens.		9		

3	Sistem MONOSPLIT alcatuit din: -o unitate exterioara UE1 -o unitate interioara UI1 cu urmatoarele caracteristici: *capacitate racire 24000 Btu/h; *capacitate incalzire 25000 Btu/h; -pompa de condens.		1	
---	--	--	---	--

NOTE:

1) Lista de cantitati nu cuprinde echipamentele si materialele pentru climatizarea apartamentelor

2) Cantitatile de materiale indicate in acest document sunt estimative si pot suferi modificari in fazele ulterioare de proiectare, ca urmare a actualizarii informatiilor care au stat la baza temei de proiectare;

3) Pentru toate articolele ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs;

4) Evaluarea cantitatilor de materiale nu include pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare;

5) Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile

6) Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanza clientului si proiectantului.

7) Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta.

8) Prin grija executantului la trecerea conductelor de alimentare cu agent termic prin peretii rezistenti la foc, se vor proteja strapungerile cu materiale care sa asigure aceeaasi rezistenta cu a elementului strapuns.

9) Prezenta lista nu cuprinde fittinguri (coturi, teuri, reductii, olandezi, etc..) si materialele marunte, care vor fi calculate pe santier, de catre executant.

10) Constructorul are obligatia de a lua in calcul pierderi de materiale, deoarece executia se va face la o cladire existenta.

Intocmit,

Ing. Alexandru Cretu

Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUA IN INCINTA"

Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12

Proiect Nr.: 22 A/2020

Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI

Specialitatea: INSTALATII CANALIZARE EXT.

Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L.**Proiectant sp.:**S.C. ADCA

PROIECT GROUP S.R.L.

LISTA CANTITATI EXTERIOARE

Nr.crt.	Denumire	U.M.	TOTAL	
			Cantitati	
1	2	3	4	
1	Camin de inspectie pentru canalizare PVC , Diametru 400 mm si capac carosabil B125 (complet echipat), Hcamin =1min-2max	buc	2	
2	Camin de inspectie pentru canalizare PVC , Diametru 800 mm si capac carosabil B125 (complet echipat), Hcamin =1min-2max	buc	7	
3	Camin apometru diametru 630mm; complet echipat cu filtru"Y" 2", apometru 1 ½" si 2 robineti de trecere de 2" ,	buc	1	
4	Receptor terasa	buc	3	
5	Teava PVC SN 2 Ø110	m.l.	78	
6	Teava PVC SN 2 Ø160	m.l.	46	
7	Teava PVC SN 2 Ø 200	m.l.	10	
8	Teava PEID PE100 PN10, Ø 63	m.l.	10	
9	Efectuarea probei de etanseitate a tuburilor PVC	ml	134	
10	Efectuarea probei de presiune a conductelor PEID	ml	10	
11	Efectuare sapatura pozare conducte	mc	36	
12	Umplutura si compactare	mc	29	
13	Nisip	mc	4	
14	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km.	ton	3	
15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg; distanta 40m	ton	3	
16	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte.	ton	3	
17	Descarcare...materiale gr.c-ambalate 0-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m; asezare vagon-rampa categ	ton	3	
18	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10km	ton	15	

Nota: Necesarul de materiale este estimativ. Executantul are obligatia de a verifica cantitatileconform proiectului

Intocmit,
ing. Alexandru Cretu

FORMULAR F3				
Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUSA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE				
Nr. Crt.	Descriere (Description)	U.M.	Can t.	
1				
1	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. -Corp de iluminat tip aplicat IP20/IP44 - conform indicatii plan	buc	64	
2	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. -Corp de iluminat tip plafoniera IP20/IP44 - conform indicatii plan	buc	26	
3	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. -Corp de iluminat tip spot incastrat IP20/IP44 - conform indicatii plan	buc	3	

FORMULAR F3				
Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUSA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE				
Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cant.	
4	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. - Sistem de iluminat cu sina culisanta si proiectoare orientabile	buc	5	
5	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. - Corp de iluminat tip proiector de exterior, monataj aplicat	buc	6	
6	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. - Corp de iluminat tip proiector de exterior, monataj in pavaj	buc	9	

FORMULAR F3				
Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE				
Nr. Crt.	Descriere (Description)	U.M.	Cant.	
1	Montare si racordare Corp de iluminat corpuri de iluminat diverse tipuri, inclusiv anexede montaj si accesorii. Tipul pentru fiecare din corpurile de iluminat va fi stabilit de arhitect si beneficiar. -Corp de iluminat tip banda LED de exterior cu profil aluminiu, monataj incastat infanta stalp pergola. Lungime 0.9m	buc	8	1.923,10
2	Aprovizionare sau restaurare corpuri de iluminat existente – estimare	buc	121	

FORMULAR F3				
Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE				
Nr. Crt.	Descriere (Description)	U.M.	Cant.	
		buc	1	
1	Procurare prize intrerupatoare – estimare	buc	219	
2	Montaj doze de aparat	buc	219	

FORMULAR F3				
Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA INROMANIA. REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMIAGRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE				
Nr. Crt.	Descriere (Description)	U.M.	Cant.	

3	Procurare si montare TABLOU ELECTRIC GENERAL - TEG, conform schemei electrice(IE0.2), montaj aplicat. Furnizorul va elabora inclusiv proiectul de uzinare.	buc	1	
---	---	-----	---	--

Proiect: "AMENAJARE SEDIU DIPLOMATICO-CONSULAR AL REPUBLICII SERBIA IN ROMANIA.REGIM DE INALTIME S+D+P+1E+M. RENOVARE SI ADAPTARE FUNCTIONALA CLADIRE EXISTENTA, CONVERSIE POD IN SPATIU LOCUIBIL, REMODELARE PARTIALA ACOPERIS, IMPREJMUIRE, PERGOLA DE LEMN PESTE PARCAREA PROPUSA IN INCINTA" Amplasament: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. G-RAL EREMI A GRIGORESCU NR. 12 Proiect Nr.: 22 A/2020 Beneficiar: AMBASADA REPUBLICII SERBIA LA BUCURESTI Specialitatea: INSTALATII SANITARE Proiectant gen.: S.C. DARPROMED IMPEX S.R.L. Proiectant sp.: S.C. ADCA PROIECT GROUP S.R.L.				
LISTA CANTITATI SI ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE				
ALIMENTARE APA				
Nr.crt	Denumire material	U.M.	Cantitati	

Nr.crt	Denumire material	U.M.	Cantitati	
1	Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa Articol care trebuie sa fie inclus in oferta constructorilor <i>Item that must be included in the cost estimate</i>	ml	186	
2	Spalarea conductelor Articol care trebuie sa fie inclus in oferta constructorilor <i>Item that must be included in the cost estimate</i>	ml	186	
3	Ansamblu de sustinere cu tija filetate ,profile U/ L sau coliere si garnituri de cauciuc pentru conducte Articol care trebuie sa fie inclus in oferta constructorilor <i>Item that must be included in the cost estimate</i>	kg	9.3	
4	Sistem de etanseizare a golurilor conform planurilor de arhitectura si protectie antifoc	kg	1.86	

	Articol care trebuie sa fie inclus in oferta constructorilor <i>Item that must be included in the cost estimate</i>			
--	--	--	--	--

Nota: 1. Lista de cantitati aferenta obiectelor sanitare este informativa, acestea impreuna cu bateriile se vor alege de catre beneficiar impreuna cu arhitectul;

Nota: 2. Cantitatile de materiale indicate in acest document sunt estimative si pot suferi modificari in fazele ulterioare de proiectare, ca urmare a actualizarii informatiilor care au stat la baza temei de proiectare;

Nota: 3. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs;

Nota: 4. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare;

Nr.crt	Denumire material	U.M.	Cantitati
---------------	--------------------------	-------------	------------------

Nota: 5. Prezenta Lista de materiale si echipamente se va consulta impreuna cu specificatiile beneficiarului si proiectul pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate). Orice element scris sau desenat in documentatie (parte scrisa sau desenate) care lipseste din aceasta lista de cantitati trebuie sa fie trecut la sfarsitul listei de ofertant si cotate corespunzator;

Nota: 6. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanza clientului si proiectantului.

Nota: 7. Ofertantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta. Nota: 7. Constructorul are obligatia de a lua in calcul pierderi de materiale, deoarece executia se va face la o cladire existenta.

Intocmit,
Ing. Alexandru Cretu

